

**„Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz wspierania rodzin przeżywających trudności wychowawcze”**

Opis przedmiotu zamówienia:

**I. Przedmiot opracowania:**

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót polegających na dostosowaniu pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Złotnikach Nr 66a, gmina Małogoszcz na potrzeby Świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz wspierania rodzin przeżywających trudności wychowawcze.

**II. Zakres robót do wykonania:**

1. Roboty remontowe świetlicy, siłowni, komunikacji i pom. socjalnego.

Roboty rozbiórkowe polegają na demontażu listew podłogowych, zerwaniu posadzek i podłóg z wykładzin dywanowych i tworzyw sztucznych oraz usunięciu materiałów z rozbiórki, wywiezieniu i ich utylizacji.

Roboty remontowe polegają na:

- ułożeniu posadzek z płytek terakota antypoślizgowych z cokolikami w pomieszczeniu świetlicy i siłowni na zagruntowanym podłożu,
- przygotowaniu podłoża ze szpachlowaniem nierówności i dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi ścian i sufitów z uprzednim gruntowaniem.
- montażu luster na ścianie w pomieszczeniu siłowni.

2. Roboty remontowe łazienki dla NPS

Roboty polegają na wykonaniu:

- demontażu skrzydeł, wykuciu ościeżnic i poszerzeniu otworów,
- demontażu urządzeń sanitarnych,
- rozebraniu wykładzin ściennych z płytek,
- wykuciu nowego otworu drzwiowego,

- zamurowaniu otworu drzwiowego,
- wykonaniu nowych ścianek działowych z tynkami,
- rozebraniu posadzek z płytek,
- usunięcie, wywóz gruzu i materiałów z rozbiórek z utylizacją,
- montaż ościeżnic drewnianych ze skrzydłami z dopasowaniem,
- licowaniu ścian płytkami na zaprawie klejowej na zagruntowanym podłożu,
- przygotowaniu podłoży ze szpachlowaniem nierówności i pęknięć, gruntowaniu i dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi ścian ponad płytkami i stropów
- wykonaniu posadzek z płytek terakota antypoślizgowych na gruntowanym podłożu,
- montażu urządzeń sanitarnych i wyposażenia łazienek.

### 3. Wykonanie instalacji antenowej i komputerowej dla 5 stanowisk.

Ostateczna kolorystyka i dobór materiałów w uzgodnieniu z Inwestorem.

Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zaleca się wykonywanie robót przez profesjonalne firmy lub pod nadzorem uprawnionych osób.